

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
 ประเภท งานปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบล
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
 สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาประจำตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสนม ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการโดย นายสงกรานต์ มหาวัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสนามฟุตบอล	125,502.33	1.2726	159,714.27	
2	งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอลและอื่นๆ	58,487.00	1.2726	74,430.56	
3	งานไฟฟ้า	86,260.00	1.2726	109,774.48	
4	งานรางน้ำ	49,451.06	1.2726	62,931.42	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	406,850.73
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			409,850.73	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			409,800.00	
	ตัวอักษร	สีเส้นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ปริมาณ งานก่อสร้าง

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ กันทะสี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายอัจริยะ ชาญพิพัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสงกรานต์ มหาวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาประจำตำบลชะมหลอง หมู่ที่ 2 บ้านชะมหลอง ตำบลชะมหลอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสนามฟุตบอล(35X55)				-		-	-	
1.1	งานชุด-รื้อพื้นเดิม ปรับเกรดพร้อมบดอัดแน่น	1,925.00	ตร.ม.	-	-	10.23	19,692.75	19,692.75	
1.2	ดินถมปรับระดับ พร้อมบดอัดแน่น	231.00	ลบ.ม.	126.84	29,300.04	51.34	11,859.54	41,159.58	
1.3	TOP SOIL (ดินปลูก)	150.00	ถุง	25.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
1.4	ปูหญ้าสนามฟุตบอล	1,925.00	ตร.ม.	20.00	38,500.00	10.00	19,250.00	57,750.00	
1.5	ตะขாயันลอน กันลูกฟุตบอล	105.00	ตร.ม.	30.00	3,150.00		-	3,150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				74,700.04		50,802.29	125,502.33	
2	หมวดงานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล								
2.1	โรงเก็บเครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	โรง	10,095.58	10,095.58	5,759.07	5,759.07	15,854.64	
2.2	ระบบไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ				-		-	-	
	-เบรกเกอร์ 60 A พร้อมกล่องยึด	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	-แมกเนติก พร้อม OVERTLOAD 50A	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	-ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
2.3	มอเตอร์ปั้มน้ำครบชุด 5 HP	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
	ยอดยกไป				29,545.58		7,259.07	36,804.64	

ลงชื่อ
(นายอัครวิริยะ ชานุพิพัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายพิพัฒน์ กันทะสี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายสงกรานต์ มหาวาน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				29,545.58		7,259.07	36,804.64	
2.4	ระบบท่อ								
	- ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 2 1/2"	40.00	ท่อน	246.73	9,869.20		-	9,869.20	
	- ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 1"	2.00	ท่อน	60.75	121.50		-	121.50	
	- ข้อต่อ 90 PVC ขนาด 2 1/2"	3.00	ตัว	46.73	140.19		-	140.19	
	- สามทาง PVC ขนาด 2 1/2"	1.00	ตัว	70.09	70.09	5,000.00	5,000.00	5,070.09	
	- สามทาง PVC ขนาด 2 1/2" ลด 1"	6.00	ตัว	70.09	420.54		-	420.54	
	- เกลียวนอก PVC ขนาด 1"	6.00	ตัว	5.14	30.84		-	30.84	
	- หัวสปริงเกอร์ ขนาด 1"(ชนิดเหล็กแบบตบ)	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	5.00	30.00	6,030.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				46,197.94		12,289.07	58,487.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
3.1	เสาไฟฟ้า ขนาดยาว 9.00 เมตร	5.00	ต้น	6,500.00	32,500.00	500.00	2,500.00	35,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ยึดโคน				-		-	-	
3.2	โคมเมทัลฮาไลด์ ขนาด 400 W	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	200.00	1,600.00	17,600.00	
3.3	สาย NYY เบอร์ 4 (2แกน)	220.00	เมตร	66.00	14,520.00	14.00	3,080.00	17,600.00	
3.4	สาย VCT เบอร์ 2.5 (2 แกน)	40.00	เมตร	40.00	1,600.00	10.00	400.00	2,000.00	
3.5	สาย THWAเบอร์ 25	80.00	เมตร	13.00	1,040.00	23.00	1,840.00	2,880.00	
	ยอดยกไป				65,660.00		9,420.00	75,080.00	

ลงชื่อ

(นายอัครวิริยะ ขาญพิพัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ กันทะสี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสงกรานต์ มหาวิน)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				65,660.00		9,420.00	75080.00	
3.6	สาย THWAเบอร์ 16	50.00	เมตร	10.00	500.00	19.00	950.00	1,450.00	
3.7	บล็อดกันน้ำ ขนาด 6"X6"	4.00	ชุด	80.00	320.00	-	-	320.00	
3.8	ท่อ PE ขนาด 1"	220.00	เมตร	18.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
3.10	ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00	1,000.00	1,000.00	5,450.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				74,890.00		11,370.00	86,260.00	
4	หมวดงานรางน้ำ								
4.1	งานดินชุด	11.63	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,720.50	1,720.50	
4.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.94	ลบ.ม.	544.13	1,054.25	91.00	176.31	1,230.56	
4.3	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.15X0.20X1.00 ม.				-		-	-	
	ยาวต่อเนื่อง 1 เมตร พร้อมฝา	155.00	เมตร	250.00	38,750.00	50.00	7,750.00	46,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				39,804.25		9,646.81	49,451.06	

.....

 (นายสงกรานต์ มหาวาน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

.....

 (นายพิพัฒน์ กันทะสี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

.....

 (นายพิพัฒน์ ชานูพิพัฒน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างรั้ว คสล.และงานปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการ/งานก่อสร้าง.....งานปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลมะขามหลวง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาประจำตำบลมะขามหลวง อำเภอสามปาดอง จังหวัดเชียงใหม่

อยู่ในท้องที่จังหวัด.....เชียงใหม่.....ราคาประเมินโหล่.....23.79..บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)...7...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ประเภทย (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ทรายหยาบ	บ/ลบ.ม.	470.28	23.00	73.85	-	-	544.13	รถ 10 ล้อ
2	หินผสมคอนกรีต	บ/ลบ.ม.	362.00	61.00	193.00	-	-	555.00	รถ 10 ล้อ
3	ทรายถมที่	บ/ลบ.ม.	373.83	23.00	73.85	-	-	447.68	รถ 10 ล้อ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ/ตัน	3,376.17	23.00	73.85	-	-	3,450.02	รถ 10 ล้อ
5	ปูนซีเมนต์ผสม	บ/ตัน	3,130.85	23.00	73.85	-	-	3,204.70	รถ 10 ล้อ
6	เหล็กเส้น DB 12 mm.	บ/ตัน	21,186.92	23.00	73.85	-	3,300.00	24,560.77	รถ 10 ล้อ
7	เหล็กเส้น RB 9 mm.	บ/ตัน	21,028.04	23.00	73.85	-	4,100.00	25,201.89	รถ 10 ล้อ
8	เหล็กเส้น RB 6 mm.	บ/ตัน	21,728.98	23.00	73.85	-	4,100.00	25,902.83	รถ 10 ล้อ
9	หินคลุก	บ/ลบ.ม.	224.30	61.00	193.00	-	-	417.30	รถ 10 ล้อ
10	ดินลูกรัง	บ/ลบ.ม.	100.00	8.00	26.84	-	-	126.84	รถ 10 ล้อ
11	หินใหญ่	บ/ลบ.ม.	358.88	61.00	193.00	-	-	551.88	รถ 10 ล้อ

ลงชื่อ
(นายอัจริยะ ชาญพิพัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายพิพัฒน์ กันพะสี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายสงกรานต์ มหาวิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง