

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							9,876.56	
	- หินผสมคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	561.22	81.66		-	81.66	
	2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.50	ลบ.ม.	-	-	498.00	5,229.00	5,229.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	70.56	ถุง	171.53	12,103.16		-	12,103.16	
	- พรายหยาบ	5.67	ลบ.ม.	590.22	3,346.55		-	3,346.55	
	- หินผสมคอนกรีต	10.82	ลบ.ม.	561.22	6,069.59		-	6,069.59	
	2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 6 mm	15.00	เส้น	48.77	731.61	9.10	136.53	868.14	
	- RB 9 mm	-	เส้น	-	-		-	-	
	- DB 12 mm	16.00	เส้น	194.06	3,104.95	29.30	468.80	3,573.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.26	กก.	30.37	159.79	-	-	159.79	
	- ตะแกรงเหล็กสำโรงรูป ตก. 4 มม. @0.25#	35.00	ตร.ม.	25.70	899.50	5.00	175.00	1,074.50	
	2.6 งานไม้แบบ (คิดที่ 80%)	11.70	ตร.ม.	467.29	5,467.29	133.00	1,556.10	7,023.39	
	- ตะปู	2.93	กก.	32.71	95.68	-	-	95.68	
	2.7 งานหลังคา				-		-	-	
	- เหล็กกล่องขนาด 75X45X2.3 mm	4.00	ท่อน	720.00	2,880.00	220.00	880.00	3,760.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 100X50X2.3 mm	4.00	ท่อน	1,050.00	4,200.00	285.00	1,140.00	5,340.00	
	ยอดยกไป							58,601.76	



ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ กันทะสี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




ลงชื่อ

(นายสงกรานต์ มหาวิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-		-	58,601.76	
	2.8 งานวัสดุผนัง								
	- กระเบื้องลอนคู่ สีแดง ขนาด 50X120X0.5 ซม.	22.00	แผ่น	57.48	1,264.56	27.00	594.00	1,858.56	
	- สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่	22.00	ตัว	3.50	77.00	-	-	77.00	
	2.9 งานเดินทรายไม่ใส่เรีจูป				-		-	-	
	- ไม่ใส่เรีจูป ขนาด 3/4"X8"	13.00	เมตร	85.00	1,105.00	36.00	468.00	1,573.00	
	- ไม่ใส่เรีจูป ขนาด 3/4"X6"	10.00	เมตร	65.00	650.00	36.00	360.00	1,010.00	
	2.10 งานผนังและฉาบผิวพื้น				-		-	-	
	- ผึงก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	25.58	ตร.ม.	336.60	8,610.23	89.00	2,276.62	10,886.85	
	- ผึงฉาบปูนเรียบ	51.16	ตร.ม.	45.90	2,348.24	82.00	4,195.12	6,543.36	
	- งานฉาบผิวพื้น ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"X16"	116.00	ตร.ม.	357.00	41,412.00	158.00	18,328.00	59,740.00	รวมค่าปูนทราย
	- งานฉาบผิวพื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" X24"	126.00	ตร.ม.	600.00	75,600.00	222.00	27,972.00	103,572.00	120บ./ตร.ม.
	2.11 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.	126.00	ตร.ม.	168.00	21,168.00	75.00	9,450.00	30,618.00	
	โครงคร่าวเหล็กฉาบสังกะสี(ภายใน)								
	- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม. (ภายนอก)	8.50	ตร.ม.	52.08	442.68	94.00	799.00	1,241.68	
	- ฝ้าหลุมเล่นระดับ	40.00	เมตร	45.00	1,800.00	40.00	1,600.00	3,400.00	
	ยอดยกไป							279,122.21	

ลงชื่อ



(นายสมเจต อุดเงิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสงกรานต์ มหาวิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายพิพัฒน์ กันทะสี)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							279,122.21	
2.12 งานไฟฟ้า					-		-	-	
- หดอดคอมชุดรางนีออน 21 W	2.00	ชุด		260.00	520.00	115.00	230.00	750.00	
- หดอด1ฟูลอเบสเซนส์ 36 W ช่องในผ้า	74.00	ชุด		160.00	11,840.00	115.00	8,510.00	20,350.00	
- คอมดาวนไลท์ 18 W	32.00	ชุด		244.00	7,808.00	115.00	3,680.00	11,488.00	
- สวิตช์ทางเดียว	8.00	ชุด		60.00	480.00	80.00	640.00	1,120.00	
- สวิตช์ดาวน์ไลท์	3.00	ชุด		60.00	180.00	90.00	270.00	450.00	
- เต้ารับคู่มีกราวด์	16.00	ชุด		135.00	2,160.00	90.00	1,440.00	3,600.00	
- สาย VAF - Ground ขนาด 2.5 มม.	1.00	ม้วน		2,705.00	2,705.00	1,600.00	1,600.00	4,305.00	
- สาย VAF ขนาด 1.5 มม.	1.00	ม้วน		1,675.00	1,675.00	1,400.00	1,400.00	3,075.00	
- สาย THW (ทองแดง)เบอร์ 16	30.00	เมตร		76.50	2,295.00	20.00	600.00	2,895.00	
- ตู้โหลดเซนส์เตอร์ 16 ช่อง พร้อมลูกเซอร์จิก+แท่งกราวด์	1.00	ชุด		3,800.00	3,800.00	1,000.00	1,000.00	4,800.00	
2.13 งานสี					-		-	-	
- สีรองพื้นปูนใหม่	185.66	ตร.ม.		8.52	1,581.82	-	-	1,581.82	
- สีรองพื้นปูนเก่า	182.00	ตร.ม.		10.50	1,911.00	-	-	1,911.00	
- สีน้ำพลาสติก(สองรอบ)	367.66	ตร.ม.		19.15	7,040.69	30.00	11,029.80	18,070.49	
ยอดยกไป								353,518.52	

ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายสมเจต จูตเงิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ กันทะสี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสงกรานต์ มหาวิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง